

あそか園展示プラネタリウム・天文台工事区分及び仕様

展示プラネタリウム	工事区分		備考
工種	建築工事	展示工事	
プラネタリウム本体保管及び整備		○	
プラネタリウム本体輸送及び組立		○	
展示プラネタリウム設置用アンカー工事	○		
展示操作ボタン		○	消し忘れ防止とし最大60分で消灯
同上配管・電源供給工事	○		本体中央よりスイッチまで 空配管Φ16~22mm 電気容量100V 30A本体中心部へ供給
天体ドーム	工事区分		備考
工種	建築工事	天文工事	
4. 7m天体ドーム設置工事		○	
同上揚重工事	○		2回想定
同上揚重工事に伴う警備員及び道路使用費		○	単独作業の場合
天文台電源供給工事	○		100V 20A
天文台制御躯体打ち込み配管工事		○	
天文台溶接アンカー（差し筋）	○		
天体望遠鏡	工事区分		備考
工種	建築工事	望遠鏡工事	
天体望遠鏡保管及び整備		○	
天体望遠鏡輸送及び組立		○	
同上揚重工事	○		1回想定
真北墨出し		○	
天体望遠鏡アンカーボルト溶接	○		
天体望遠鏡への電源供給	○		100V 20A 2回路※望遠鏡基礎天端より2000mmまで 空調空配管を1本用意