

■工事概要	
工事名称	あそか病院外来棟消火設備新設工事（外来棟B1階・1階・2階・3階）
住所	東京都江東区住吉1-18-1
敷地面積	12.703.40㎡
建物概要	鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階（外来棟）地上3階（接続棟）
工事概要	外来棟B1・1・2・3階
工事期間	令和4年2月～令和4年7月7日
■特記仕様書	
適用範囲及び優先順位	設計図書の構成及び表示事項に不一致がある場合の優先順位は以下とする。 1)質疑応答書 2)現場説明書 3)特記仕様書 4)設計図書 5)国土交通大臣官房官庁営繕局監修 『 公共建築（改修） 工事標準仕様書（建築工事編）（機械設備工事編）（電気設備工事編） 』
下請け業者の報告	工事別の下請け業者を選定次第、〔下請け業者覧表〕を監督員に提出のこと。
工事記録写真について	工程順序に従って記録すること。改修対象箇所は改修前に記録写真を撮影のこと。
工事竣工図	内容変更等を盛り込んで作成し提出のこと。（製本+CD-Rデータ各3部）
建設廃棄物の処分	発生する廃棄物の処分は、〔廃棄物の処分及び清掃に関する法律〕〔再生資源の利用の促進に関する法律〕に基づき適正に処理する。 マニフェストにより管理すること。
未改修部分との取り扱い	未改修部分と今回工事の取り扱い部分、工事の都合により破損、損傷した箇所は、今回材料、旧使用材料により完全に修復すること。 なお、取り扱い部分以外でも今回工事による損傷と認められた場合でも同様。
工事条件	病院内工事であることを留意した管理体制とすること。工区外を通行する場合は、工事関係者であることを明確にすること（名刺、腕章等）。 毎工事日、工事開始時までに当日の作業人数、社名、氏名、工事内容を報告すること。終了時にもその旨報告すること。 騒音、振動、ほこり、臭い等工区外に影響を及ぼす事項については事前（少なくとも1週間前）に報告し、了解を得ること。 資機材の搬入は、軽微なものは病院エレベーターを時間を限って使用可とする。それ以外は外部開口等を使用したルートを確認すること。 躯体部の壁解体は、カッター工法もしくはコアドリリング工法後、圧砕機を使用する等騒音振動の少ない工法を採用すること。 院内に作業場を要する場合は、事前に作業内容及び期間を示して病院に申し入れること。
仮設間仕切り壁	LGS下地GB-R12.5d両面張り。外周及びボード継目はテープにて目張りすること。